

Studio Tecnico Professionale Geometra ALESSANDRO AGOSTINI
Via Mazzoni 17/A - CARRARA (MS) CAP 54033 Tel. 0587/980.040 Cell. 348343133 P.IVA 01001720452 C.F. 058115816524185827 E-mail: geo.agostini@uniroma1.it
iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri助理 di Massa Carrara al n° 967 - Iscritto all'Associazione dei Geometri e Geometri助理 di Carrara
Assicurazione Professionale F.I.A.A. Assicurazione - Gruppo GARFALDI - n° 0587/795.


Ing. Claudia Chiappino
Progetti e Cava
Ricerca
Energie
Sviluppo
Ambiente & Sicurezza
Corso Emilia 38 - 10132 TORINO
tel. 347 - 25 39 794
E-mail: claudiachiappino@nodemail.com
E-mail certificato: claudia.chiappino@inpec.eu
C.F. 04PCLD005312195 - P.IVA 10394039018

REGIONE TOSCANA - COMUNE DI CARRARA - MS -
BACINO MARINIFERO DI COLONNATA
FOGLIO CATASTALE 28 - ELEMENTO CIR 22021
Rev. 0
Scala
1/1000

Oggetto
CAVA 131 "CAMPANELLA PIRINEA"
SEZIONI TIPOLOGICHE E SCHEMA VOLUMI
TAVOLA 5
BIS
Data
05/2025

MARMO CANALONI S.R.L.
VIA PIAVE, 7/1A
54033 CARRARA (MS)
ALLIGATO AL PROGETTO DEFINITIVO PER IL RILASCIO DELLA
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA
(ART. 17 L.R.T. 35/2015 E SUCC.) PIANO COORDINATO CON LA CAVA
136 "ORTENSIA" DELLA DITTA RICHIEDENTE

Il Tecnico
Coprogettista
Coordinatore
Rilievo, Topografia,
Cartografia e Studio
planivolumetrico



La Ditta
MARMO CANALONI S.R.L.
Firma digitale

TOTALE VOLUMI DI PROGETTO NELLA CAVA "CAMPANELLA PIRINEA"
131

COERENZA AL PABE:

Cava 131:

Totale volumi prelevati dal 11/2020 al 31/12/2020 = 0 mc.
Totale volumi prelevati dal 01/2021 al 31/12/2021 = 1650 mc.
Totale volumi prelevati dal 01/2022 al 31/12/2022 = 645 mc.
Totale volumi prelevati dal 01/2023 al 31/12/2023 = 169 mc.
Totale volumi prelevati dal 01/2024 al 31/12/2024 = 666 mc.
Totale volumi prelevati dal 01/2025 al presente = 0 mc.

Totale volumi prelevati Cava 131 = 3130 mc.

Cava 132
Totale volumi prelevati dal 11/2020 al 31/12/2020 = 0 mc.
Totale volumi prelevati dal 01/2021 al 31/12/2021 = 1643 mc.
Totale volumi prelevati dal 01/2022 al 31/12/2022 = 1122 mc.
Totale volumi prelevati dal 01/2023 al 31/12/2023 = 280 mc.
Totale volumi prelevati dal 01/2024 al 31/12/2024 = 678 mc.
Totale volumi prelevati dal 01/2025 al presente = 0 mc.

Totale volumi prelevati Cava 131 + 132 = 3723 mc.

Totale volumi giacenti nella viabilità Cava 131 = 48.500 mc. (Art. 37 PABe)

Allegato A tabella quantità sostenibile cava 131 = 66.801 mc.
Allegato A tabella quantità sostenibile cava 132 = 65.844 mc.

Totale volumi sostenibili Cava 131 + Cava 132 = 132.645 mc.

Totale volumi prelevati Cava 131 + Cava 132 = 6.853 mc.

Totale volumi autorizzabili = 132.645 mc. - 6.853 mc. = 125.792 mc

COERENZA ALLA 10/2010:

Esclusione dalla VIA < 60.000 mc./anno

Limite progetto fuori VIA = 10 anni = 60.000 mc. x 10 = 600.000 mc.

COMPOSIZIONE DEL VOLUME:
Sotterraneo = 23100 mc.
Viabilità (Art. 37 PABe) = 7.731 mc.

TOTALI DI PROGETTO

Quantità sostenibile residua = 125.792 - (23.100+7.731) = 94.961 mc.

